

MATERIAL PARA CABINAS DE DUCHA

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
ESTRUCTURA	TUBO METÁLICO ESTRUCTURAL TIPO CONDUVEN DE 2" X 2" (E=2,5mm O CAL 12) LONGITUD 6 m.	TUBO	85
	DISCO DE CORTE 14".	UND	20
	DISCO DE PULIR 4".	UND	6
	ELECTRODO 3/16 6013 Ó 7018.	KG	7
	FONDO ANTICORROSIVO.	GAL	5
	PINTURA MARTILLADA COLOR GRIS.	GAL	5
	TINNER.	GAL	7
	PISTOLA DE PINTAR.	UND	1
	MASCARILLA CON FILTRO P/PINTAR.	UND	2
	GUANTES DE CARNAZA LARGOS.	PAR	6
	GUANTES DE CARNAZA CORTOS.	PAR	4
	CARETA DE SOLDAR.	UNI	2
CERRAMIENTO	LÁMINA PARA CUBIERTA LIVIANA DE PVC. ANCHO MÍNIMO 1 m X LARGO DE 6m. COLOR BLANCO, AZUL Ó GRIS.	UND	30
INSTALACIONES A. BLANCAS	CODOS 1/2" A. BLANCAS.	UND	2
	TEE 1/2" A. BLANCAS.	UND	1
	UNIONES 1/2" A. BLANCAS.	UND	1
	LLAVE DE PASO 1/2".	UND	14
	KIT DE DUCHA.	UND	14
	TUBO DE 1/2" A. BLANCAS. LONG= 3 m.	UND	14
	ABRAZADERA METÁLICA PARA TUBO DE 1/2.	UND	42
COMPLEMENTOS	BISAGRA METÁLICA PARA SOLDAR DE 3". COLOR PLATEADO PREFERIBLEMENTE.	PAR	42
	PASADOR/CERROJO REFORZADO PARA PUERTA. CROMADO DE 50 mm.	UND	14
	REGATÓN PLÁSTICO PARA TUBO DE 2" X 2".	UND	56
	HALADOR METÁLICO COLOR CROMADO, PARA PUERTA METÁLICA.	UND	14
	ESTIBAS (PARA CAVA) DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, ANTIDESLIZANTE. DIM= 80cm X 80cm (CON PERFORACIONES PEQUEÑAS).	UND	56
	CAPA DE POLIETILENO FERRETERO PLÁSTICO (MÍNIMO 350 MICRAS) DE 2 MTRS DE ANCHO.	ROLLO	1
MANO DE OBRA	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	UND	4
	MANO DE OBRA OBREROS	UND	5

NOTA: ESTIMACIÓN PARA 10 CABINAS TAMAÑO ESTANDAR Y 4 PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

Notas para el proveedor:

La oferta debe realizarse en dólares americanos e incluir todos los costos y gastos necesarios para la prestación del servicio. Los precios ofrecidos deben incluir los impuestos, tasas o contribuciones de orden nacional y debe entregar factura que cumpla todos los requisitos legales y su desglose en divisas.

Los pagos se realizarán por transferencia a cuenta internacional no ZELLE o con tarjeta de débito internacional. La cuenta debe estar a nombre del proveedor