PROYECTO: **Asistencia de refugio de emergencia para poblaciones afectadas por el terremoto en La Guaira, Venezuela** **Código: SN0341**

ESPECIFICACIONES TÈCNICAS	**FECHA:** octubre 2026
OBRA: Mejoras, adecuación, saneamiento y seguridad de la infraestructura de los campamentos temporales en estado La Guaira	

SITUACIÓN ACTUAL:

Los terremotos ocurridos en Venezuela en junio de 2026 generaron afectaciones sobre viviendas, infraestructura y servicios esenciales, provocando el desplazamiento de familias hacia alojamientos temporales. En el estado La Guaira, una parte de la población afectada permanece en campamentos: Campo de Golf, Polideportivo José María Vargas y Mare Abajo II, cuya permanencia plantea la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad, salubridad, habitabilidad y protección.

FOTOGRAFÍAS DE LA SITUACION ACTUAL:

Campo de Golf, Caraballeda


<table>
<tr>
<td>
Laguna</td>
<td>
Canal de rebose de la Laguna</td>
<td>
Empozamiento de agua pluvial</td>
</tr>
<tr>
<td>
Empozamiento de agua pluvial</td>
<td>
Almacenamiento de agua para higiene, inadecuado</td>
<td>
Drenajes naturales de aguas pluviales</td>
</tr>
</table>

Polideportivo José María Vargas, Maiquetía

 Estancamiento Aguas grises	 Servicios inoperativos por obstrucción de tubería de Aguas residuales	 Tuberías de aducción al CAT con averías
 Averías y fugas en sistema de AB y AN	 Modulo de rejillas del canal de Aguas Pluviales, deterioradas	 Canal de aguas pluviales y aguas grises obstruidos

Mare Abajo II, Maiquetía

 Descarga de aguas grises, inadecuados	 Servicios inoperativos por obstrucción de tubería de Aguas residuales	 Zanjas de descarga libre de aguas grises

 Averías y fugas en sistema de AN	  Tensado, engranaje, nodos en Carpa	 Averías y fugas en sistema de AB

NECESIDADES PRIORIZADAS:

En las inspecciones técnicas y la respectiva evaluación, se identifican las necesidades para las acciones de intervención en el mejoramiento de las condiciones funcionales y de habitabilidad de los campamentos, articulando las intervenciones de riesgos, agua, saneamiento e higiene (WASH), priorizando puntos críticos de drenaje, empozamientos, escorrentías y descargas de duchas y servicios sanitarios, para dar seguridad a las personas que habitan los campamentos. Para garantizar la operatividad continua y mitigar riesgos sanitarios en estas instalaciones, se requiere contratar bajo la modalidad de solicitud de servicio por Demanda, a una empresa o proveedor jurídico especializado que asuma una respuesta integral inmediata, así como el suministro oportuno de materiales, equipo y mano de obra multidisciplinaria.

LOCALIZACION:

Campamento temporal	Georreferenciación
Campo de Golf, Caraballeda	Latitud 10.613533, Longitud 66.842053
Polideportivo José Ma. Vargas, Maiquetía	Latitud 10.600172, Longitud 66.970572
Mare Abajo II, Maiquetía	Latitud 10.608722, Longitud 66.981247

PROPUESTA TECNICA – ALCANCE - ESPECIFICACIONES:

1. Agua, Saneamiento e Higiene

Este capítulo se concentra en optimizar y/o mejorar la red de distribución de agua potable, y realizar saneamientos de terreno en sitios de empozamiento de aguas pluviales y/o grises:

- **Instalación de tuberías:** Colocación de tuberías, conexiones y puntos de aguas claras utilizando tanto PVC tradicional como polipropileno (PPR) mediante procesos de termofusión en diámetros de ½", ¾" y 1".
- **Control de flujo:** Suministro e instalación de llaves de paso esféricas o de bola.

- **Acondicionamiento del terreno:** Remoción manual del material contaminado en zonas húmedas o fangosas, acarreo y carga del material removido, colocación de piedra picada de ¾" para estabilización y transporte del material sobrante hacia un vertedero controlado.

2. Seguridad y Protección de Infraestructura y Estructura

Este capítulo abarca las acciones destinadas a proteger a los usuarios, estabilizar las estructuras modulares y mantener los elementos físicos del campamento:

- **Seguridad vial y accesibilidad:** Suministro e instalación de reductores de velocidad de goma de control vehicular, para el paso de conductos, cables, que permitan dar seguridad a los habitantes de los campamentos y colocación de kits de barras de agarre de acero inoxidable en las duchas para mejorar la seguridad de los usuarios.
- **Mantenimiento de Carpas de Gran Formato:** Ajuste correctivo de componentes críticos (engranajes, guayas, tensores y uniones metálicas), complementado con labores de tensado y nivelación vertical de sus estructuras.
- **Obras civiles y herrería:** Construcción de tapas de concreto armado con refuerzo metálico para tanquillas, ejecución de soldaduras y reparaciones menores en soportes metálicos (con previa limpieza de óxido), así como construcción de rejillas metálicas modulares en canal de aguas pluviales y aplicación de pintura de esmalte protectora 2 en 1.
- **Protección de cabinas de duchas:** Instalación de láminas de PVC fijadas con tornillos autoperforantes sobre estructuras metálicas.

ANEXOS

1. LISTADO PARA ENTREGA DE OFERTA

2. CANTIDADES DE OBRA POR PARTIDA

1. **LISTADO PARA ENTREGA DE OFERTA**

La oferta debe ser presentada en el siguiente orden y debe incluir todos los recaudos que a continuación se listan: **PARTE 1 –** IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR	
1.1	**Presentación del proveedor** • Misión, visión, entre otros que correspondan. • Dirección física. • Representante legal.
1.2	**Experiencia** relacionada con el tipo de obra de la licitación (brochure), incluyendo la siguiente información: • Obra • Ubicación • Referencias verificables.: personas y/o instituciones para contacto. (nombre/dirección de correo/celular/otro) • Soportes: contratos, orden de compras, entre otros.
1.3	**Resumen curricular** del Ing. Residente (máximo dos (2) páginas).
1.4	**Disponibilidad** de equipos y herramientas adecuadas a la ejecución de la obra objeto de la licitación.
Nota importante: El proveedor debe contar con una cuenta a nombre de la firma personal	
PARTE 2 – PROPUESTA TECNO / ECONÓMICA	
2.1	**Oferta económica (carta)** • Monto en dólares ($) (Incluyendo impuestos de Ley que apliquen, de acuerdo al tipo de contribuyente) • Condiciones de pago: indicar si es sin anticipo con un máximo de una (1) valuación o, en su defecto, pago contra entrega. • Garantía de la obra: mínimo un (1) año. • Tiempo de ejecución: seis (6) semanas.
2.2	**Presupuesto** incluyendo las siguientes columnas, según el ANEXO 1: • No. de partida • Descripción • Unidad • Cantidad • Precio Unitario • Total
2.3	**Análisis de precios unitarios (APU):** • Mano de obra • Materiales • Equipos • Prestaciones sociales • Utilidad • Administración.
2.4	**Memoria descriptiva de la obra:** • Cronograma de ejecución de la obra. • Fases de ejecución, actividades requeridas, recursos, personal técnico y operativo requerido y otros detalles importantes para la ejecución. • Catálogo con imágenes y especificaciones (fabricante, modelo, capacidad, materiales, acabados, si aplica de acuerdo a la partida).

2. CANTIDADES DE OBRA POR PARTIDA

OBRA:	MEJORAS, ADECUACIÓN Y SANEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CAMPAMENTOS TEMPORALES EN ESTADO LA GUAIRA				
CONTRATANTE: CISP – OIM					
PRESUPUESTO					
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT.**	**PU**	**TOTAL**
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE					
1	Suministro, transporte e instalación de llave de paso de PVC tipo esférica o de bola para agua fría diámetro 1/2".	PZA	1,00		
2	Suministro, transporte e instalación de llave de paso de PVC tipo esférica o de bola para agua fría diámetro 3/4".	PZA	1,00		
3	Tubería de aguas claras, de PVC, diámetro ½" incluye conexiones.	M	1,00		
4	Tubería de aguas claras, de PVC, diámetro 3/4" incluye conexiones.	M	1,00		
5	Tubería de aguas claras, de PVC, diámetro 1" incluye conexiones.	M	1,00		
6	Tubería de aguas claras de PPR--polipropileno, diámetro ½", soldada mediante proceso de termofusión / poli fusión	M	1,00		
7	Tubería de aguas claras de PPR--polipropileno, diámetro 3/4", soldada mediante proceso de termofusión / poli fusión	M	1,00		
8	Punto de aguas claras de PPR--polipropileno, diámetro ½", soldada mediante proceso de termofusión / poli fusión	PTO	1,00		
9	Punto de aguas claras de PPR--polipropileno, diámetro 3/4", soldada mediante proceso de termofusión / poli fusión	PTO	1,00		
10	Suministro, transporte e instalación de tanque tipo cisterna de 2000 lts (incluye conexiones)	PZA	1,00		
11	Excavación a mano, entre 0 y 1,50 m de profundidad.	M3	1,00		
12	Remoción a mano en terreno húmedo o fangoso, incluye material mezclado piedra picada suelta.	M3	1,00		
13	Carga a mano de material proveniente de la Remoción.	M3	1,00		
14	Suministro, transporte y colocación de piedra picada ¾" (incluye carga y descarga)	M3	1,00		

15	Transporte de material sobrante de las remociones, con destino a bote en sitio controlado.	VJE	1,00		
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ESTRUCTURA					
16	Suministro, transporte e instalación de Reductor de velocidad goma 1mt X 35cm X 5cm. (incluye pernos o anclajes para fijar en el asfalto)	UND	1,00		
17	Suministro e instalación de kits de barra de agarre en tubo revestido en acero inoxidable (horizontal y vertical en diámetro 25 mm para ducha)	KIT	1,00		
18	Mantenimiento correctivo de engranajes, guayas, tensores y uniones metálicas de soporte, de las Carpas de Gran Formato.	CARPA	1,00		
19	Tensado y nivelación vertical de las estructuras de las Carpas de gran formato.	CARPA	1,00		
20	Construcción de tapas de concreto armado de 180 kg/cm2, con marco en ángulo de 1 ½", incluye asas removibles, cabilla de 3/8" c/10 cm en ambos sentidos. (dimensiones aprox. 75x75cm, instaladas en sitio)	PZA	1,00		
21	Construcción e instalación de rejillas metálicas, en módulos de 3 m x 0,40 m, con pletina metálica de 40 mm e= 3mm.	KG	1,00		
22	Pintura en Esmalte 2 en 1, para elementos metálicos.	M2	1,00		
22	Suministro, transporte e instalación de láminas para cubierta liviana(PVC) e=1.50 mm sobre elementos metálicos (Inc. Tornillos autoperforantes)	M2	1,00		

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR:

Para participar en el proceso, al presentar su oferta, el proveedor deberá aceptar íntegramente y sin reservas estas instrucciones, como única base de este procedimiento de compras. En caso de tener condiciones de venta propias previamente establecidas, deberá renunciar a ellas y sujetarse a las que a continuación se detallan.

Los proveedores deben examinar atentamente las presentes instrucciones y especificaciones contenidas en este expediente de compras. Se rechazarán las ofertas que no contengan toda la información y documentación exigidas dentro del plazo especificado. No se tendrá en cuenta ninguna reserva expresada en la oferta con respecto al expediente de compras; toda reserva podrá dar lugar a la desestimación inmediata de la oferta, que no pasará a las fases siguientes de evaluación.

1. PARTIDAS A COTIZAR:
- En el anexo 1, se muestran las partidas a cotizar, por favor, cotice en ese orden y presente Análisis de precios unitarios (APU) por cada partida. Indicando claramente el personal que requerirá para desarrollar las actividades.

2. TIEMPO DE ENTREGA:
- Indique claramente el tiempo de entrega con cronograma. Este tiempo se valorará por ser respuesta a emergencia.

3. GARANTÍAS:
- Garantía de calidad de los materiales y funcionamiento.

4. FORMA DE PAGO:
- El pago se efectuará luego de la entrega, emisión de factura y conformidad de la oficina de CISP. El proveedor debe poseer cuenta bancaria internacional a nombre propio, de ser elegido, sin excepción, el pago se realizará por transferencia internacional en divisa no ZELLE, de ser posible indique los datos bancarios en la oferta o con tarjeta de débito internacional.
- El proveedor deberá respetar y mantener vigente su cotización (estructura de precios) durante la vigencia del contrato, salvo que se hayan acordado cambios de mutuo acuerdo.

5. FACTURA FISCAL: De ser seleccionados la factura deberá cumplir con los requisitos fiscales en Venezuela y su desglose en divisas. Los precios ofrecidos deben incluir los impuestos, tasas o contribuciones de orden nacional, en el caso del IGTF solo aplicar si es contribuyente ESPECIAL.

6. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS A OFRECER
- En caso de ser elegido, las cantidades de la orden de compra podrán variar con respecto a la solicitud de cotización.

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
- Las ofertas deberán presentarse a más tardar el 05 de noviembre de 2026.
- El hecho de solicitar una oferta a un proveedor no implica ninguna obligación de aceptación, CISP se reserva el derecho de cancelar el proceso o rechazar las ofertas recibidas antes del cierre del proceso, en este caso, será comunicado a cada proveedor participante.

8. MONEDA: Las ofertas se deberán presentar en Dólares Americanos, la cual será la moneda en cuenta o de referencia.

9. PERÍODO DE VALIDEZ: Las ofertas presentadas deberán tener como mínimo un plazo de validez de 60 días continuos, en virtud de la duración de nuestros procesos internos.

10. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

- Deben enviar sus ofertas, al correo electrónico procura.cispvenezuela@cisp-ngo.org donde recibió esta solicitud.
- Debe presentar la oferta en el mismo orden que se pide, en caso de no cotizar un ítem, mantenerlo en la lista y colocar valor 0.
- Al presentar su oferta, debe seguir todas las instrucciones aquí dadas. Se podrá rechazar toda oferta que no se presente con la información y documentación requeridas dentro del plazo especificado.
- La oferta presentada debe indicar claramente las condiciones del servicio: a) Indicar claramente los términos y duración de la garantía, b) la disponibilidad del servicio, c) tiempos de entrega, d) vigencia de la oferta, e) condiciones de pago y d) cualquier ulterior elemento que el proveedor considere útil insertar para la correcta valoración de la oferta., ya que no podrá realizar modificaciones posteriores a la oferta una vez presentada.
- Los precios ofrecidos deben incluir los impuestos, tasas o contribuciones de orden nacional.

11. COSTES DE PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS: Los costes en que incurra el proveedor para preparar y presentar su oferta no serán reembolsables y correrán a su cargo.

12. FIRMA DEL CONTRATO Y GARANTÍA DE EJECUCIÓN: El proveedor seleccionado será informado de la decisión y contactado para el proceso de firma del contrato, al momento de la notificación de la adjudicación del contrato, podrá ser solicitada al proveedor presentar documentación original para vista, confrontación y devolución. Luego de suscrito el contrato, sólo podrá ser modificado mediante acuerdo escrito firmado por ambas partes.

13. ANULACIÓN DEL PROCESO: La anulación puede producirse en los siguientes casos:

- Cuando el proceso haya quedado desierto, es decir, cuando no se haya recibido ninguna oferta o ninguna de las recibidas merezca ser seleccionada desde el punto de vista cualitativo o económico;
- Cuando circunstancias excepcionales o de fuerza mayor hagan imposible la ejecución normal del proceso de selección del servicio;
- En ningún caso podrá serle atribuida al Órgano de Contratación responsabilidad por cualquier daño ocasionado o relacionado en cualquier modo con la anulación del presente proceso.

14. PROTECCIÓN DE DATOS: Se les garantiza a los proveedores que la información suministrada por ellos, así como la documentación anexa será utilizada únicamente a efectos del presente proceso de compra y finalmente a la suscripción del contrato del (los) proveedor (es) seleccionado (s) y que en ningún caso se le dará un fin distinto al mismo.